







- LEGENDA**
- Bateria prysznicowa
 - Brodzik 90x100cm
 - Wieszak ścienny podwójny - 13szt.
 - Szafka 98x50x65cm
 - Miska ustępowa dla dzieci, wisząca + stelarz + przycisk
 - Papiernica
 - Przycisk uruchamiający Gebert, chrom matowy
 - Szczotka WC



- Lustro naściene klejone na kleju elastycznym z zawartymi otworami na gniazdzka i oprawy oświetleniowe, wymiar 159,8x79,6cm
- Dozownik do mydła
- Bateria umywalkowa stojąca
- Umywalka owalna 46x33cm z otworem wpuszczaną w blat z przelewem, sitkiem, syfonem



- LEGENDA**
- Płytki łazienkowe ściennie, gres, 20 x 20 cm, grubość 6,5 mm, powierzchnia matowa
 - Płytki łazienkowe podłogowe, gres, 20 x 20 cm, grubość 10 mm, powierzchnia matowa

Uwag:
rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami, wymiary weryfikować w trakcie prac budowlanych, otwory w ścianach murowanych nie zostały pokazane, wykonać zgodnie z projektami branżowymi, otwory poniżej 20 cm średnicy nie zostały pokazane, brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika z powyższych przyjętych rozwiązań należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, elementy typowe oraz warsztatowe wykonać zgodnie z technologią dostawcy wybranego systemu

ssscarchitekci

biuro architektoniczne, biuro z siedzibą w Warszawie, ul. Słoneczna 11/4, 01-644 Warszawa, tel. 22 641 11 11, e-mail: biuro@ssscarchitekci.pl, www.ssscarchitekci.pl

nazwa inwestycji :

**BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 17 W WARSZAWIE**

branża: architektura

jednostka projektowa :
SSSCARCHITEKCI sp. z o. o.
31-519 Kraków, ul. Ks. I. J. Skorupki 11/4
biuro@ssscarchitekci.pl

główny projektant :
arch. Paweł Szumielewicz
sprawdzający :
arch. Marcin Lapiński

współpraca:
arch. Justyna Raus

faza projektu :
PROJEKT WYKONAWCZY

data opracowania :
styczeń 2019

skala rysunku :
1:20

numery rysunku :
Aw15

Kolorystyka:			Kolorystyka:		
Nr pomieszczenia	Płytki podłogowe	Płytki ściennie	Nr pomieszczenia	Płytki podłogowe	Płytki ściennie
018	Wymiar 20 x 20 cm Kolor MONO TURKUSOWE	Wymiar 20 x 20 cm Kolor PASTEL ŻÓŁTY MAT	113	Wymiar 20 x 20 cm Kolor MONO ZIELONE	Wymiar 20 x 20 cm Kolor PASTEL POMARAŃCZOWY MAT
021	Wymiar 20 x 20 cm Kolor MONO POMARAŃCZOWE	Wymiar 20 x 20 cm Kolor PASTEL ZIELONY MAT	110	Wymiar 20 x 20 cm Kolor MONO NIEBIESKIE	Wymiar 20 x 20 cm Kolor PASTEL CZERWONY MAT
118	Wymiar 20 x 20 cm Kolor MONO POMARAŃCZOWE	Wymiar 20 x 20 cm Kolor PASTEL SELEDYNOWY MAT	102	Wymiar 20 x 20 cm Kolor MONO BŁĘKITNE	Wymiar 20 x 20 cm Kolor PASTEL NIEBIESKI MAT